

PRESUPUESTO

D60JALISCOT

Proyecto	D60JALISCOT
Cliente	
Ubicación	
Versión	1.0
Fecha	02/07/2026
Moneda	MXN

Conceptos

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1		VIVIENDA D60				
1.1		ESTRUCTURA				
1.1.1		CIMENTACION				
1.1.1.0.1	0201002	TRAZO NIVELACION Y OBRAS DE ACOMODO PARA DES-PLANTE DE CIMENTACION IN-CLUYE AFINE DEL TERRENO QUE APORTO EL BENEFICIA-RIO (YA DEBIDAMENTE REL-LENADO Y COMPACTADO POR SU CUENTA Y RESPONSABILI-DAD)ADECUADAMENTE	M2	19.48	\$12.45	\$242.53
1.1.1.0.2	0201003	AFINE COMPACTADO MANUAL DE TERRENO MUY REGULAR, IN-CLUYE: MANO DE OBRA Y HER-RAMIENTA	M2	2.12	\$7.86	\$16.66
1.1.1.0.3	0201012	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M MATERIAL TIPO B, IN-CLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2.2325	\$525.31	\$1,172.75
1.1.1.0.4	0201005	SUM/COL DE PLASTICO NEGRO EN CIMENTACION, INCLUYE: MA-TERIAL, MANO DE OBRA Y HER-RAMIENTA	M2	30.48	\$9.75	\$297.18
1.1.1.0.5	0201101	SUMINITROS DE APOYO CIMBRA DE MOLDE TIPO OLIVO PARA CI-MENTACION (DE 20 CMS DE PER-ALTE9 INCLUYE: TRAZO Y NIVELA-CION, HERRAMIENTAS MENORES, MANO DE OBRA, Y MOVIMIENTO Y TRASLADO A SU SIGUIENTE POSI-CION DE USO.	ML	6.2625	\$34.31	\$214.87

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.1.0.6	TEMP	COLOCACION DE ARMEX 15X25-4 EN CIMENTACION, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	17.725	\$39.94	\$707.94
1.1.1.0.7	0201102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	23.4775	\$39.88	\$936.28
1.1.1.0.8	ACERO4C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	137.9775	\$39.88	\$5,502.54
1.1.1.0.9	TEMP01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, DESPERDICIO, TRASLAPES, MATERIAL, ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	M2	20.125	\$68.71	\$1,382.79
1.1.1.1.0	0202055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO INFERIOR tipo SM 100 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	10	\$2.89	\$28.90
1.1.1.1.1	0202054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR tipo SM 300 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	10	\$2.89	\$28.90
1.1.1.1.2	0201022	SUM CONCRETO PREM F´C=200KG/CM2, T.M.A.3/4", REV. 14 +/- 2 CM, TIRO DIRECTO.	M3	3.0575	\$2,350.00	\$7,185.12

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.1.1.3	0201109	COLADO DE CONCRETO PRE-MEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: REGLEADO, VIBRDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(NO INCLUYE CONCRETO)	M3	3.06	\$210.75	\$644.89
1.1.1.1.4	0201110	ACABADO PLANEADO EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.48	\$14.10	\$274.67
1.1.1.1.5	0201111	CURADO DE CONCRETO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, CON MEMBRANA DE CURADO, A RAZON DE 5 M2 POR LITRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.48	\$13.87	\$270.19
1.1.1.1.6	ARMEX433	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE ARMEX PARA BAJANTE DE TUBERIAS SANITARIAS. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, DESPERDICIO, TRASLAPES, MATERIAL, ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	ML	6.32	\$35.55	\$224.68
1.1.2		MUROS				
1.1.2.0.1	0202001	TRAZO Y ESCARIFICACION DE LOSA PARA CIMBRA DE MURO DE CONCRETO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	55.5	\$6.45	\$357.98
1.1.2.0.2	0202002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	186.24	\$39.88	\$7,427.25
1.1.2.0.3	0202008	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	183.12	\$48.16	\$8,819.06

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.2.0.4	0202047	COLOCACION DE U DE TOPE PARA MUROS DE 10CM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	37	\$8.71	\$322.27
1.1.2.0.5	0202017	COLOCACION DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	286.73	\$116.74	\$33,472.86
1.1.2.0.6	MENSULA	COLOCACION DE MOLDE PARA MENSULA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	5	\$116.74	\$583.70
1.1.2.0.7	0202051	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA CORBATAS DE 1/8" DE 15X5CM EN MOLDE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	650	\$1.30	\$845.00
1.1.2.0.8	0202014	SUM/COL DE DE DISCO SEPARADOR DE MALLA MOD. DM 10 EN MURO DE 10CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	254	\$4.96	\$1,259.84
1.1.2.0.9	0202078	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	12.5	\$2,800.00	\$35,000.00
1.1.2.1.0	0202026	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	12.5	\$267.20	\$3,340.00
1.1.2.1.1	0202018	RETIRO DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	286.73	\$34.82	\$9,983.94
1.1.2.1.2	0202019	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO, A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	286.73	\$2.91	\$834.38

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.2.1.3	TEMP*0	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	286.73	\$14.70	\$4,214.93
1.1.2.1.4	INC	INCREMENTO DE PRECIO POR TODOS LOS NIVELES EN MANO DE OBRA	LOTE	1	\$8,925.00	\$8,925.00
1.1.3		LOSAS				
1.1.3.0.1	0202002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	121.1	\$39.88	\$4,829.47
1.1.3.0.2	0202009	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	72.55	\$38.56	\$2,797.53
1.1.3.0.3	0202064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA EP-60 EN LOSA AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA	PZA	158	\$3.98	\$628.84
1.1.3.0.4	0202078	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	6.061	\$2,800.00	\$16,970.80
1.1.3.0.5	0202026	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.06	\$267.20	\$1,619.23
1.1.3.0.6	0202036	ACABADO PLANEADO EN LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	60.61	\$10.57	\$640.65
1.1.3.0.7	0202037	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO, CON MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	60.61	\$12.64	\$766.11

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.3.0.8	0202019	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO , A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	60.61	\$2.91	\$176.38
1.1.3.0.9	0202067	RETIRO DE APUNTALAMIENTO C/CIMBRA PERI P/LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL RETIRO.	M2	60.61	\$7.66	\$464.27
1.1.3.1.0	TEMP*0	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	60.61	\$14.70	\$890.97
1.1.3.1.1	1	SEMIVIGUETA CON VIGARMEX SV-1E 14-36 +1 VS 1/4" ADICIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	8.15	\$72.52	\$591.04
1.1.3.1.2	2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOVEDILLA DE 0.61X.61X0.15 M.	PZA	10	\$126.49	\$1,264.90
1.1.4		MUROS INTERCOMUNICACIONES COMUNES				
1.1.4.0.		MUROS COMUNES				
1.1.4.0.1.00	0202001	TRAZO Y ESCARIFICACION DE LOSA PARA CIMBRA DE MURO DE CONCRETO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.9625	\$6.45	\$19.11
1.1.4.0.1.00	0202002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	10.09	\$39.88	\$402.39

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.4.0.1.002	202047	COLOCACION DE U DE TOPE PARA MUROS DE 10CM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.2	\$8.71	\$19.16
1.1.4.0.1.002	202017	COLOCACION DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15.55	\$116.74	\$1,815.31
1.1.4.0.1.002	202051	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA CORBATAS DE 1/8" DE 15X5CM EN MOLDE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	25	\$1.30	\$32.50
1.1.4.0.1.002	202014	SUM/COL DE DE DISCO SEPARADOR DE MALLA MOD. DM 10 EN MURO DE 10CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	11.5625	\$4.96	\$57.35
1.1.4.0.1.002	202078	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	1.55	\$2,800.00	\$4,340.00
1.1.4.0.1.002	202026	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.55	\$267.20	\$414.16
1.1.4.0.1.002	202018	RETIRO DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15.555	\$34.82	\$541.63
1.1.4.0.1.102	202019	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO, A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	15.56	\$2.91	\$45.28

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.4.0.1.1.	TEMP*0	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	15.56	\$14.70	\$228.73
1.1.4.0.1.1.	TEMP01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, DESPERDICIO, TRASLAPES, MATERIAL, ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	M2	4.28	\$68.71	\$294.08
1.1.4.0.1.1.	ESCALERE	PARTE PROPORCIONAL DE COSTE DE ESCALERA DE ACESO	LOTE	0.25	\$16,914.03	\$4,228.51
1.1.4.0.2.	LOSAS COMUNES					
1.1.4.0.2.002	202002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	12.8	\$39.88	\$510.46
1.1.4.0.2.002	202009	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.66	\$38.56	\$295.37
1.1.4.0.2.002	202064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA EP-60 EN LOSA AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA	PZA	11.625	\$3.98	\$46.27
1.1.4.0.2.002	202017	COLOCACION DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.4	\$116.74	\$747.14
1.1.4.0.2.002	202026	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.6912	\$267.20	\$184.69

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.4.0.2.002	202078	SUMINISTRO DE CONCRETO PRE-MEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	0.69	\$2,800.00	\$1,932.00
1.1.4.0.2.002	202036	ACABADO PLANEADO EN LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.4	\$10.57	\$67.65
1.1.4.0.2.002	202037	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO, CON MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	6.4	\$12.64	\$80.90
1.1.4.0.2.002	TEMP*0	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	6.4	\$14.70	\$94.08
1.1.4.0.2.102	202067	RETIRO DE APUNTALAMIENTO C/CIMBRA PERI P/LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL RETIRO.	M2	6.4	\$7.66	\$49.02
1.1.4.0.2.102	202019	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO , A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	6.4	\$2.91	\$18.62
1.1.4.0.3		CISTERNA				
1.1.4.0.3.002	201002	TRAZO NIVELACION Y OBRAS DE ACOMODO PARA DESPLANTE DE CIMENTACION INCLUYE AFINE DEL TERRENO QUE APORTO EL BENEFICIARIO (YA DEBIDAMENTE RELLENADO Y COMPACTADO POR SU CUENTA Y RESPONSABILIDAD)ADECUADAMENTE	M2	1.25	\$12.45	\$15.56

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.4.0.3.002	201012	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	4.0625	\$525.31	\$2,134.07
1.1.4.0.3.002	201102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	7.5	\$39.88	\$299.10
1.1.4.0.3.002	ACERO4C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	7.5	\$39.88	\$299.10
1.1.4.0.3.002	202026	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.675	\$267.20	\$180.36
1.1.4.0.3.002	202078	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	0.675	\$2,800.00	\$1,890.00
1.1.4.0.3.002	TEMP01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, DESPERDICIO, TRASLAPES, MATERIAL, ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	M2	4.95	\$68.71	\$340.11
1.1.4.0.3.002	202018	RETIRO DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.75	\$34.82	\$269.86

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.4.0.3.002	202019	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO , A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	7.75	\$2.91	\$22.55
1.1.4.0.3.1.1	TEMP*0	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	7.75	\$14.70	\$113.92
1.1.4.0.3.1.02	202017	COLOCACION DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.75	\$116.74	\$904.74
1.1.4.0.3.1.022	24004	IMPERMEABILIZACION DE LOSA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMETICO 5 AÑOS CON MALLA DE REFUERZO DOBLE INCLUYE TAPAR GRIETAS CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	13.1562	\$120.03	\$1,579.14
1.1.4.0.3.1.023	201005	SUM/COL DE PLASTICO NEGRO EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1.5	\$9.75	\$14.62
1.1.4.0.3.1.024	201003	AFINE COMPACTADO MANUAL DE TERRENO MUY REGULAR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	0.375	\$7.86	\$2.95
1.1.4.0.3.1.025	204085	CHAFLAN DE SECCION TRIANGULAR DE 7 CMS A BASE DE MORTERO-ARENA 1:4 EN LOSA ENRIQUESIDO CON CEMENTO Y ADHESIVO DE CONCRETO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1.625	\$29.03	\$47.17

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.1.4.0.3.10	0204084	DIAMANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO ARENA 1:4 ENRIQUECIDO AL 15% CON CEMENTO PORTLAND, ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS PROM. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL	M2	0.625	\$251.60	\$157.25
1.2		ALBAÑILERIA				
1.2.1	0204025	DETALLADO INT PB DE MUROS DE CONCRETO CON ADHESIVO PARA CONCRETO Y CEMENTO ARENA CERNIDA, INCLUYE: DESBASTE Y REBABEO DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	162.94	\$17.25	\$2,810.72
1.2.2	0204029	DETALLADO EXT PB DE MUROS DE CONCRETO CON ADHESIVO PARA CONCRETO Y CEMENTO ARENA CERNIDA, INCLUYE: DESBASTE Y REBABEO DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	87.46	\$17.25	\$1,508.68
1.2.3	*TEMP7	DETALLADO EXT PB DE PLAFON DE CONCRETO CON ADHESIVO PARA CONCRETO Y CEMENTO ARENA CERNIDA, INCLUYE: DESBASTE Y REBABEO DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	55.4	\$17.25	\$955.65
1.2.4	0204034	PERFILADO EN CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS CON REGLA METALICA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 CON UN ESPESOR DE 0.5 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	50.2	\$66.23	\$3,324.75
1.2.5	0204013	SARDINEL DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	1.24	\$179.56	\$222.65
1.2.6		ALBAÑILERIA AZOTEA				
1.2.6.0.1	0204030	DETALLADO EXT 1N DE MUROS DE CONCRETO CON ADHESIVO PARA CONCRETO Y CEMENTO ARENA CERNIDA, INCLUYE: DESBASTE Y REBABEO DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.375	\$30.83	\$11.56

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.2.6.0.2	0204085	CHAFLAN DE SECCION TRIANGULAR DE 7 CMS A BASE DE MORTERO-ARENA 1:4 EN LOSA ENRIQUESIDO CON CEMENTO Y ADHESIVO DE CONCRETO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.625	\$29.03	\$163.29
1.2.6.0.3	0204084	DIAMANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO ARENA 1:4 ENRIQUECIDO AL 15% CON CEMENTO PORTLAND, ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS PROM. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL	M2	3.75	\$251.60	\$943.50
1.3	ACABADOS INTERIORES					
1.3.1	APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS					
1.3.1.0.1	PP	PULIDO DE PISO PREVIA APLICACION DE SELLADOR PARA PISO DE CONCRETO ACABADO NATURAL.	M2	56.8	\$136.11	\$7,731.05
1.3.1.0.2	0216079	SUM PISO PISO VENEZIA 20X20CM BEIGE ANTIDERAPANTE	M2	1	\$428.10	\$428.10
1.3.1.0.3	PINT	PINTURA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	227.02	\$70.53	\$16,011.72
1.3.1.0.4	0215072	SUM MALLA FIBRA DE VIDRIO AUTOADHERIBLE	M2	6	\$10.06	\$60.36
1.3.1.0.5	0218045	AFINE ESTUCO 5MM MURO EXT PB C/ESTUCO PEGADURO ACABADO RAYADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	227.02	\$135.61	\$30,786.18
1.3.1.0.6	*TEMP5	SUM DE LOSETA CERAMICA 20X30CM MODELO MURO BELA, COLOR BEIGE	M2	5.01	\$403.47	\$2,021.38
1.3.2	ALUMINIO Y CRISTAL					
1.3.2.0.1	V01	SUM/COL VENTANA 1.50X1.00M CON FIJO INFERIOR DE 0.64X0.35M CON ALUMINIO NATURAL DE 1.5" Y CRISTAL CLARO DE 4MM, Y CORREDIZO-FIJO	PZA	2	\$2,805.00	\$5,610.00

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.3.2.0.2	V02	SUM/COL VENTANA 1.00X1.00M CON FIJO INFERIOR DE 0.64X0.35M CON ALUMINIO NATURAL DE 1.5" Y CRISTAL CLARO DE 4MM, Y CORREDIZO-FIJO	PZA	2	\$1,600.00	\$3,200.00
1.3.2.0.3	V03	SUM/COL VENTANA 1.00X0.40M CON FIJO INFERIOR DE 0.64X0.35M CON ALUMINIO NATURAL DE 1.5" Y CRISTAL CLARO DE 4MM, Y CORREDIZO-FIJO	PZA	1	\$1,050.00	\$1,050.00
1.3.2.0.4	V04	SUM/COL VENTANA 1.00X0.50M CON FIJO INFERIOR DE 0.64X0.35M CON ALUMINIO NATURAL DE 1.5" Y CRISTAL CLARO DE 4MM, Y CORREDIZO-FIJO	PZA	1	\$1,100.00	\$1,100.00
1.3.3 CARPINTERIA						
1.3.3.0.1	PTA1	SUM/COL DE PUERTA PARA EXTERIOR LISA DE 0.90X2.06 M MCA CAPECO COLOR BLANCO, CON CHAPA DE POMO ECONOMICA MCA PHILLIPS MOD. MX5727 SKU#143373 C/LLAVE, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4" CON 3 BISAGRAS DE LIBRO DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MCA VALSA LINEA 800 PARA VANO DE 0.95X2.10M .	PZA	2	\$3,497.09	\$6,994.18
1.3.3.0.2	PTA2	SUM/COL DE PUERTA DE 0.80X2.06M TIPO LISA MCA CAPECO, MODELO EUCAPLAC COLOR ARENA CON CHAPA DE POMO ECONOMICA MCA PHILLIPS MOD. MX5728 SKU#143371 ACABADO NIQUEL SATINADO, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4" CON 3 BISAGRAS DE LIBRO DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MCA VALSA LINEA 800 PARA VANO DE 0.85X2.10M .	PZA	2	\$2,122.55	\$4,245.10

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.3.3.0.3	PTA3	SUM/COL DE PUERTA DE 0.70X2.06M TIPO LISA MCA CAPECO, MODELO EUCAPLAC COLOR ARENA CON CHAPA DE POMO ECONOMICA MCA PHILLIPS MOD. MX5728 SKU#143371 ACABADO NIQUEL SATINADO, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4" CON 3 BISAGRAS DE LIBRO DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MCA VALSA LINEA 800 PARA VANO DE 0.85X2.10M .	PZA	1	\$2,122.55	\$2,122.55
1.4		ACABADOS EXTERIORES				
1.4.1		APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS				
1.4.1.0.1	PINT	PINTURA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	92.12	\$70.53	\$6,497.22
1.4.1.0.2	0218045	AFINE ESTUCO 5MM MURO EXT PB C/ESTUCO PEGADURO ACABADO RAYADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	92.12	\$135.61	\$12,492.39
1.4.1.0.3	BOQ1	BOQUILLA DE AFINE ESTUCO 5MM MURO EXT PB C/ESTUCO PEGADURO ACABADO RAYADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	5	\$35.88	\$179.40
1.4.2		IMPERMEABILIZANTE				
1.4.2.0.1	0224004	IMPERMEABILIZACION DE LOSA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMETICO 5 AÑOS CON MALLA DE REFUERZO DOBLE INCLUYE TAPAR GRIETAS CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	15.96	\$120.03	\$1,915.68
1.4.3		HERRERIA				
1.4.3.0.1	0229015	SUM/COL DE LAMINA DE NUMERO OFICIAL DE VIVIENDA O DEPARTAMENTO	PZA	1	\$364.18	\$364.18
1.5		INSTALACIONES				
1.5.1		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS				

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.5.1.0.1	SAL-HID-WC 1	Salida hidraulica para WC 1/2", incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave angular 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$456.23	\$456.23
1.5.1.0.2	SAL-HID-LAV 1	Salida hidraulica para LAVAMANOS 1/2" agua fria y caliente, incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave angular 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$456.23	\$456.23
1.5.1.0.3	SAL-HID-TARJA 1	Salida hidraulica para TARJA 1/2" agua fria , incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave angular 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$456.23	\$456.23
1.5.1.0.4	SAL-HID-LAVADORA 1	Salida hidraulica para LAVADORA 1/2" agua fria , incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave nariz 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$459.73	\$459.73
1.5.1.0.5	SAL-HID-LLAVE 1	Salida hidraulica para LLAVE NARIZ 1/2", incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave nariz 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$459.73	\$459.73
1.5.1.0.6	SAL-HID-REGA 1	Salida hidraulica para REGADERA 1/2" agua fria y caliente, incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, monomando HELVEX E-59, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$1,280.13	\$1,280.13
1.5.1.0.7	SAL-HID-BOILER 1	Salida hidraulica para BOILER agua fria y caliente, incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$763.15	\$763.15

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.5.1.0.8	TINACO 1	Suministro y colocación de TINACO 750 lts, Incluye:Alimentador a tinaco desde cisterna tubería cpvc 1/2", alimentador de agua desde tinaco a departamento tubería cpvc 1",medidor de agua,válvula check 1/2", tinaco 450 lts, accesorios de conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad PUOT.	PZA	1	\$5,744.11	\$5,744.11
1.5.1.0.9	BOILER 1	Suministro y colocación calentador Calentador Boiler lusa Primo 38 L De Depósito Gas L.p. Blanco, incluye: suministro de calentador de gas,base para boiler, mano de obra, accesorios para instalaciones, herramienta menor, equipo de seguridad. PUOT.	PZA	1	\$1,901.21	\$1,901.21
1.5.1.1.0	MS01	SUM PAQUETE SANITARIO MODELO LAGUNA SKU#177551 MCA CORONA COLOR BLANCO (3 PZAS)	JGO	1	\$2,346.16	\$2,346.16
1.5.1.1.1	0214051	COL SANITARIO TANQUE Y TAZA, INCLUYE: MEZCLADORA P/LAVABO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (NO INCLUYE MUEBLE SANITARIO)	PZA	1	\$1,156.17	\$1,156.17
1.5.1.1.2	MS03	SUM/COL REGADERA DELGADA CON BRAZO Y CHAPETON CROMO INCLUYE LLAVES DE EMPOTRAR 1/2" MARCA DICA 4065	PZA	1	\$422.00	\$422.00
1.5.1.1.3	0214008	SUMINISTRO DE LAVADERO CON PILETA Y TALLADOR DE PLASTICO CON DOS SALIDAS PREFABRICADO EMPOTRABLE, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS	PZA	1	\$1,566.58	\$1,566.58
1.5.1.1.4	0214009	COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA Y TALLADOR DE PLASTICO CON DOS SALIDAS PREFABRICADO EMPOTRABLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.(NO INCLUYE LAVADERO)	PZA	1	\$591.36	\$591.36

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.5.1.1.5	*TEMP9	SUM/COL TARJA EB 1 TINA C/ESCURRIDERO IZQ. 75X48 CM SOBREPONER MCA EB MOD MCM401, INCLUYE: MEZCLADORA PARA TARJA, CESPOL, CONTRA, HERRAJES Y SOPORTES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1	\$1,520.71	\$1,520.71
1.5.1.1.6	SAL-SAN-LAVMAN	Salida sanitaria de 2" para LAVAMANOS, incluye: Tubo pvc Sanitario 2", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$410.63	\$410.63
1.5.1.1.7	SAL-SAN-WC	Salida sanitaria de 4" para WC, incluye: Tubo pvc Sanitario 4", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$551.79	\$551.79
1.5.1.1.8	SAL-SAN-LAVADORA	Salida sanitaria de 2" para LAVADORA o LAVADERO, incluye: Tubo pvc Sanitario 2", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	2	\$410.63	\$821.26
1.5.1.1.9	SAL-SAN-REG	Salida sanitaria de 2" para REGADERA, incluye: Tubo pvc Sanitario 2", accesorios pvc sanitarios, cespól de bote 4" ,pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$516.83	\$516.83
1.5.1.2.0	SAL-SAN-TARJA	Salida sanitaria de 2" para TARJA, incluye: Tubo pvc Sanitario 2", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$451.82	\$451.82
1.5.1.2.1	SAL-PLUV	Salida de 4" para aguas pluviales, incluye: Tubo pvc Sanitario 4", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$989.73	\$989.73

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.5.1.2.2	SAL-SAN	Salida de 4" para aguas negras, incluye: Tubo pvc Sanitario 4", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SALÑ	1	\$1,040.66	\$1,040.66
1.5.1.2.3	REG-SAN	Fabricación de registro sanitario y tapaderas (0.40x0.60x0.60mts) de concreto F'c = 150 kg/cm ² , incluye media caña, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	0.5	\$970.14	\$485.07
1.5.1.2.4	INSTGAS	Instalacion de gas a base de tuberia pealpe 1/2 incluye materiales, mano de obra y herramienta.	LOTE	1	\$1,707.12	\$1,707.12
1.5.2 INSTALACIONES ELECTRICAS						
1.5.2.0.1	ELE-ALIM-1	Suministro y colocación de ALIMENTADOR PRINCIPAL incluye: CABLE DISTRIBUCION SUBTERRANEA ALUMINIO URD (2+1), 1 cable thw cal. 12 tierra fisica, tubo pvc tp 1 1/4", excavaciones, mano de obra, conexiones, pruebas, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	ML	16	\$140.54	\$2,248.64
1.5.2.0.2	*TEMP12	Salida electrica para CONTACTO DUPLEX, incluye: Chalupa 2x4, Contacto , cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	14	\$445.10	\$6,231.40
1.5.2.0.3	SAL-ELE-AP2-1	Salida electrica para APAGADOR DOBLE, incluye: Chalupa 2x4, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex, 2 apagadores sencillos bticino modus pro, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	2	\$477.08	\$954.16
1.5.2.0.4	SAL-ELE-AP1-1	Salida electrica para APAGADOR SENCILLO, incluye: Chalupa 2x4, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex, 1 apagadores sencillos bticino modus pro, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	3	\$441.68	\$1,325.04

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.5.2.0.5	SAL-ELE-AP1C-1	Salida electrica para APAGADOR DOBLE Y CONTACTO SENCILLO, incluye: Chalupa 2x4, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex,2 apagadores sencillos bticino modus pro, 1 contacto sencillo mdp,mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	1	\$490.32	\$490.32
1.5.2.0.6	SAL-ELE-ILUM-1	Salida electrica para LUMINARIA EN LOSA, incluye: Caja 4x4, foco led, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, roseta4,cinta aislante, tubo polliflex, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	10	\$428.08	\$4,280.80
1.5.2.0.7	QO20	Suministro e instalación de centro de carga 8 CIRCUITOS,de empotrar, monofásico con zapatas principales de 1F, 3H, 120/240 V, Incluye: fijación, conexión, balanceo de cargas, peinado e identificación de circuitos, pruebas, mano obra, equipo y herramienta. Con los siguientes interruptores termomagneticos derivados , de capacidad interruptiva normal 3 de 1x15 A.	PZA	1	\$1,401.12	\$1,401.12
1.5.2.0.8	ELE-MEDICION-1	Suministro y colocación de base de medición , incluye: Base de medición, 5ta terminal, itm 2x50,Varilla para tierra 1m, centro de carga CC2,conector para varilla de tierra, cable para puesta a tierra cal.12 ,mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	1	\$1,460.08	\$1,460.08
1.5.2.0.9	ELE-REGISTRO-1	Suministro e instalacion de REGISTRO BAJA TENSION ARROYO TIPO 1 (50 X 80 X 75) CFE-RBTA1, incluye: excavaciones, colocación, mano de obra, herramienta menor equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.25	\$2,769.90	\$692.48
1.5.3	INSTALACIONES COMUNES					

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.5.3.0.1	QO20	Suministro e instalación de centro de carga 8 CIRCUITOS, de empotrar, monofásico con zapatas principales de 1F, 3H, 120/240 V, Incluye: fijación, conexión, balanceo de cargas, peinado e identificación de circuitos, pruebas, mano obra, equipo y herramienta. Con los siguientes interruptores termomagnéticos derivados, de capacidad interruptiva normal 3 de 1x15 A.	PZA	0.0625	\$1,401.12	\$87.57
1.5.3.0.2	*TEMP12	Salida eléctrica para CONTACTO DUPLEX, incluye: Chalupa 2x4, Contacto, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.125	\$445.10	\$55.64
1.5.3.0.3	SAL-ELE-AP1-1	Salida eléctrica para APAGADOR SENCILLO, incluye: Chalupa 2x4, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex, 1 apagadores sencillos bitcino modus pro, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.25	\$441.68	\$110.42
1.5.3.0.4	SAL-ELE-ILUM-1	Salida eléctrica para LUMINARIA EN LOSA, incluye: Caja 4x4, foco led, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, roseta 4, cinta aislante, tubo polliflex, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.5	\$428.08	\$214.04
1.5.3.0.5	ELE-ALIM-1	Suministro y colocación de ALIMENTADOR PRINCIPAL incluye: CABLE DISTRIBUCION SUBTERRANEA ALUMINIO URD (2+1), 1 cable thw cal. 12 tierra física, tubo pvc tp 1 1/4", excavaciones, mano de obra, conexiones, pruebas, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	ML	3.875	\$140.54	\$544.59
1.5.3.0.6	BOMBA	Suministro y colocación de BOMBA DE AGUA sumergible 1 HP 120 VOLTS 300 L/MIN 2 PULGADAS, Incluye: bomba, conexiones, mano de obra, herramienta menor, control, equipo de seguridad. PUOT.	PZA	0.125	\$9,579.98	\$1,197.50

Continúa...

Nivel	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe
1.5.3.0.7	ELE-MEDICION-1	Suministro y colocación de base de medición , incluye: Base de medición, 5ta terminal, itm 2x50,Varilla para tierra 1m, centro de carga CC2,conector para varilla de tierra, cable para puesta a tierra cal.12 ,mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.125	\$1,460.08	\$182.51
					Total partida:	\$351,673.44

Subtotal	\$351,673.44
IVA	16% (\$56,267.75)
TOTAL	\$407,941.20

Observaciones