

PRESUPUESTO
D60JALISCOT

Proyecto	D60JALISCOT
Cliente	
Ubicación	
Versión	1.0
Fecha	21/07/2026
Moneda	MXN

Conceptos

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1	VIVIENDA D60				
1.1	ESTRUCTURA				
1.1.1	CIMENTACION				
1.1.1.1	TRAZO NIVELACION Y OBRAS DE ACOMODO PARA DESPLANTE DE CIMENTACION INCLUYE AFINE DEL TERRENO QUE APORTO EL BENEFICIARIO (YA DEBIDAMENTE RELLENADO Y COMPACTADO POR SU CUENTA Y RESPONSABILIDAD)ADECUADAMENTE	M2	19.48	\$16.19	\$315.43
1.1.1.2	AFINE COMPACTADO MANUAL DE TERRENO MUY REGULAR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	2.12	\$10.21	\$21.65
1.1.1.3	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2.2325	\$682.71	\$1,524.16
1.1.1.4	SUM/COL DE PLASTICO NEGRO EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	30.48	\$12.67	\$386.32
1.1.1.5	SUMINITROS DE APOYO CIMBRA DE MOLDE TIPO OLIVO PARA CIMENTACION (DE 20 CMS DE PERALTE9 INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, HERRAMIENTAS MENORES, MANO DE OBRA, Y MOVIMIENTO Y TRASLADO A SU SIGUIENTE POSICION DE USO.	ML	6.2625	\$44.59	\$279.24
1.1.1.6	COLOCACION DE ARMEX 15X25-4 EN CIMENTACION, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	17.725	\$51.91	\$920.16

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	23.4775	\$51.83	\$1,216.8
				Total partida:	\$4,663.77

Subtotal	\$4,663.77
IVA	16% (\$746.20)
TOTAL	\$5,409.97

Observaciones