

PRESUPUESTO
D60JALISCOT

Proyecto	D60JALISCOT
Cliente	
Ubicación	
Versión	1.0
Fecha	21/07/2026
Moneda	MXN

Conceptos

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1	VIVIENDA D60				
1.1	ESTRUCTURA				
1.1.1	CIMENTACION				
1.1.1.1	TRAZO NIVELACION Y OBRAS DE ACOMODO PARA DESPLANTE DE CIMENTACION INCLUYE AFINE DEL TERRENO QUE APORTO EL BENEFICIARIO (YA DEBIDAMENTE RELLENADO Y COMPACTADO POR SU CUENTA Y RESPONSABILIDAD)ADECUADAMENTE	M2	19.48	\$16.19	\$315.43
1.1.1.2	AFINE COMPACTADO MANUAL DE TERRENO MUY REGULAR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	2.12	\$10.21	\$21.65
1.1.1.3	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2.2325	\$682.71	\$1,524.16
1.1.1.4	SUM/COL DE PLASTICO NEGRO EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	30.48	\$12.67	\$386.32
1.1.1.5	SUMINITROS DE APOYO CIMBRA DE MOLDE TIPO OLIVO PARA CIMENTACION (DE 20 CMS DE PERALTE9 INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, HERRAMIENTAS MENORES, MANO DE OBRA, Y MOVIMIENTO Y TRASLADO A SU SIGUIENTE POSICION DE USO.	ML	6.2625	\$44.59	\$279.24
1.1.1.6	COLOCACION DE ARMEX 15X25-4 EN CIMENTACION, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	17.725	\$51.91	\$920.16

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	23.4775	\$51.83	\$1,216.81
1.1.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	137.9775	\$51.83	\$7,151.20
1.1.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, DESPERDICIO, TRASLAPES, MATERIAL, ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	M2	20.125	\$89.28	\$1,796.75
1.1.1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO INFERIOR tipo SM 100 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	10	\$3.76	\$37.58
1.1.1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR tipo SM 300 INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	10	\$3.76	\$37.58
1.1.1.12	SUM CONCRETO PREM F´C=200KG/CM2, T.M.A.3/4", REV. 14 +/- 2 CM, TIRO DIRECTO.	M3	3.0575	\$3,054.18	\$9,338.15
1.1.1.13	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: REGLEADO, VIBRDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(NO INCLUYE CONCRETO)	M3	3.06	\$273.90	\$838.13
1.1.1.14	ACABADO PLANEADO EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.48	\$18.32	\$356.84
1.1.1.15	CURADO DE CONCRETO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, CON MEMBRANA DE CURADO, A RAZON DE 5 M2 POR LITRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.48	\$18.04	\$351.33

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE ARMEX PARA BAJANTE DE TUBERIAS SANITARIAS. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, DESPERDICIO, TRASLAPES, MATERIAL, ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	ML	6.32	\$46.20	\$292.00
1.1.2	MUROS				
1.1.2.1	TRAZO Y ESCARIFICACION DE LOSA PARA CIMBRA DE MURO DE CONCRETO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	55.5	\$8.38	\$464.90
1.1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	186.24	\$51.83	\$9,652.58
1.1.2.3	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/8-8, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	183.12	\$62.58	\$11,460.49
1.1.2.4	COLOCACION DE U DE TOPE PARA MUROS DE 10CM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	37	\$11.33	\$419.19
1.1.2.5	COLOCACION DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	286.73	\$151.71	\$43,500.77
1.1.2.6	COLOCACION DE MOLDE PARA MENSULA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	5	\$151.71	\$758.57
1.1.2.7	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA CORBATAS DE 1/8" DE 15X5CM EN MOLDE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	650	\$1.69	\$1,098.20
1.1.2.8	SUM/COL DE DE DISCO SEPARADOR DE MALLA MOD. DM 10 EN MURO DE 10CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	254	\$6.45	\$1,637.08
1.1.2.9	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	12.5	\$3,639.02	\$45,487.75

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.2.10	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	12.5	\$347.27	\$4,340.88
1.1.2.11	RETIRO DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	286.73	\$45.25	\$12,975.47
1.1.2.12	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO , A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	286.73	\$3.78	\$1,084.97
1.1.2.13	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	286.73	\$19.10	\$5,477.94
1.1.2.14	INCREMENTO DE PRECIO POR TODOS LOS NIVELES EN MANO DE OBRA	LOTE	1	\$11,599.38	\$11,599.38
1.1.3	LOSAS				
1.1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	121.1	\$51.83	\$6,276.46
1.1.3.2	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	72.55	\$50.11	\$3,635.26
1.1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA EP-60 EN LOSA AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA	PZA	158	\$5.17	\$817.10
1.1.3.4	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	6.061	\$3,639.02	\$22,056.10
1.1.3.5	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	6.06	\$347.27	\$2,104.46

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.3.6	ACABADO PLANEADO EN LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	60.61	\$13.74	\$832.71
1.1.3.7	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO, CON MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	60.61	\$16.44	\$996.46
1.1.3.8	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO , A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	60.61	\$3.78	\$229.35
1.1.3.9	RETIRO DE APUNTALAMIENTO C/CIMBRA PERI P/LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL RETIRO.	M2	60.61	\$9.96	\$603.75
1.1.3.10	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	60.61	\$19.10	\$1,157.95
1.1.3.11	SEMIVIGUETA CON VIGARMEX SV-1E 14-36 +1 VS 1/4" ADICIONAL, SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	8.15	\$94.25	\$768.16
1.1.3.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOVEDILLA DE 0.61X.61X0.15 M.	PZA	10	\$164.39	\$1,643.94
1.1.4	MUROS INTERCOMUNICACIONES COMUNES				
1.1.4.1	MUROS COMUNES				
1.1.4.1.1	TRAZO Y ESCARIFICACION DE LOSA PARA CIMBRA DE MURO DE CONCRETO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	2.9625	\$8.38	\$24.82
1.1.4.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	10.09	\$51.83	\$522.95
1.1.4.1.3	COLOCACION DE U DE TOPE PARA MUROS DE 10CM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.2	\$11.33	\$24.93

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.4.1.4	COLOCACION DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15.55	\$151.71	\$2,359.14
1.1.4.1.5	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA CORBATAS DE 1/8" DE 15X5CM EN MOLDE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	25	\$1.69	\$42.24
1.1.4.1.6	SUM/COL DE DE DISCO SEPARADOR DE MALLA MOD. DM 10 EN MURO DE 10CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	11.5625	\$6.45	\$74.52
1.1.4.1.7	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	1.55	\$3,639.02	\$5,640.48
1.1.4.1.8	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.55	\$347.27	\$538.27
1.1.4.1.9	RETIRO DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESCIMBRADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15.555	\$45.25	\$703.91
1.1.4.1.10	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO, A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	15.56	\$3.78	\$58.88
1.1.4.1.11	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	15.56	\$19.10	\$297.27
1.1.4.1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, DESPERDICIO, TRASLAPES, MATERIAL, ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	M2	4.28	\$89.28	\$382.12
1.1.4.1.13	PARTE PROPORCIONAL DE COSTE DE ESCALERA DE ACCESO	LOTE	0.25	\$21,981.92	\$5,495.48
1.1.4.2	LOSAS COMUNES				

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.4.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE ESTRUCTURA CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	12.8	\$51.83	\$663.41
1.1.4.2.2	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.66	\$50.11	\$383.82
1.1.4.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA EP-60 EN LOSA AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA	PZA	11.625	\$5.17	\$60.12
1.1.4.2.4	COLOCACION DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.4	\$151.71	\$970.97
1.1.4.2.5	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.6912	\$347.27	\$240.03
1.1.4.2.6	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	0.69	\$3,639.02	\$2,510.92
1.1.4.2.7	ACABADO PLANEADO EN LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.4	\$13.74	\$87.93
1.1.4.2.8	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO, CON MEMBRANA DE CURADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	6.4	\$16.44	\$105.22
1.1.4.2.9	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	6.4	\$19.10	\$122.27
1.1.4.2.10	RETIRO DE APUNTALAMIENTO C/CIMBRA PERI P/LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INCLUYE: ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE EL RETIRO.	M2	6.4	\$9.96	\$63.75

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.4.2.11	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO , A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	6.4	\$3.78	\$24.22
1.1.4.3	CISTERNA				
1.1.4.3.1	TRAZO NIVELACION Y OBRAS DE ACOMODO PARA DESPLANTE DE CIMENTACION INCLUYE AFINE DEL TERRENO QUE APORTO EL BENEFICIARIO (YA DEBIDAMENTE RELLENADO Y COMPACTADO POR SU CUENTA Y RESPONSABILIDAD)ADECUADAMENTE	M2	1.25	\$16.19	\$20.24
1.1.4.3.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	4.0625	\$682.71	\$2,773.52
1.1.4.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 3/8" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	7.5	\$51.83	\$388.72
1.1.4.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 1/2" EN EL PROCESO DE LOSA DE CIMENTACION CON ARMADO PARA MUROS INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DESPERDICIO, HABILITADO, SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	KG	7.5	\$51.83	\$388.72
1.1.4.3.5	COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURA DE MOLDE, INCLUYE: VIBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.675	\$347.27	\$234.41
1.1.4.3.6	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/8", REV. 18 +/- 2 CM., BOMBEABLE.	M3	0.675	\$3,639.02	\$2,456.34

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.4.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: SUJETADOR DE ACERO, DESPERDICIO, TRASLAPES, MATERIAL, ACARREOS, HABILITADO, MANO DE OBRA. TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	M2	4.95	\$89.28	\$441.93
1.1.4.3.8	RETIRO DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.75	\$45.25	\$350.71
1.1.4.3.9	LAVADO DE MOLDE CON HIDROLAVADORA, INCLUYE: TRASLADO DE TAMBOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, LIMPIEZA DEL MOLDE, LAVADO DE MOLDE INTERIOR Y EXTERIOR CON AGUA A PRESION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.EL AGUA LA APORTA EL CLIENTE BENEFICIARIO , A EL LOTE DONDE EL TERRENO QUE SE CONSTRUYE.	M2	7.75	\$3.78	\$29.33
1.1.4.3.10	TRANSPORTE DE MOLDE TIPO DELTA AL LUGAR DE LA OBRA, INCLUYE TRANSPORTACION Y MOVIMIENTOS GENERALES, A COLOCAR EN LA SIGUIENTE POSICION	M2	7.75	\$19.10	\$148.06
1.1.4.3.11	COLOCACION DE MOLDE PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO EN VIVIENDA, INCLUYE: DESMOLDANTE, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.75	\$151.71	\$1,175.78
1.1.4.3.12	IMPERMEABILIZACION DE LOSA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMETICO 5 AÑOS CON MALLA DE REFUERZO DOBLE INCLUYE TAPAR GRIETAS CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	13.1562	\$155.99	\$2,052.20
1.1.4.3.13	SUM/COL DE PLASTICO NEGRO EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1.5	\$12.67	\$19.01
1.1.4.3.14	AFINE COMPACTADO MANUAL DE TERRENO MUY REGULAR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	0.375	\$10.21	\$3.83
1.1.4.3.15	CHAFLAN DE SECCION TRIANGULAR DE 7 CMS A BASE DE MORTERO-ARENA 1:4 EN LOSA ENRIQUESIDO CON CEMENTO Y ADHESIVO DE CONCRETO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1.625	\$37.73	\$61.31

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.1.4.3.16	DIAMANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO ARENA 1:4 ENRIQUECIDO AL 15% CON CEMENTO PORTLAND, ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS PROM. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL	M2	0.625	\$326.99	\$204.37
1.2	ALBAÑILERIA				
1.2.1	DETALLADO INT PB DE MUROS DE CONCRETO CON ADHESIVO PARA CONCRETO Y CEMENTO ARENA CERNIDA, INCLUYE: DESBASTE Y REBABEO DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	162.94	\$22.40	\$3,650.64
1.2.2	DETALLADO EXT PB DE MUROS DE CONCRETO CON ADHESIVO PARA CONCRETO Y CEMENTO ARENA CERNIDA, INCLUYE: DESBASTE Y REBABEO DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	87.46	\$22.40	\$1,959.52
1.2.3	DETALLADO EXT PB DE PLAFON DE CONCRETO CON ADHESIVO PARA CONCRETO Y CEMENTO ARENA CERNIDA, INCLUYE: DESBASTE Y REBABEO DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	55.4	\$22.40	\$1,241.23
1.2.4	PERFILADO EN CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS CON REGLA METALICA CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:3 CON UN ESPESOR DE 0.5 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	50.2	\$86.08	\$4,321.35
1.2.5	SARDINEL DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	1.24	\$233.37	\$289.37
1.2.6	ALBAÑILERIA AZOTEA				
1.2.6.1	DETALLADO EXT 1N DE MUROS DE CONCRETO CON ADHESIVO PARA CONCRETO Y CEMENTO ARENA CERNIDA, INCLUYE: DESBASTE Y REBABEO DE MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	0.375	\$40.07	\$15.02
1.2.6.2	CHAFLAN DE SECCION TRIANGULAR DE 7 CMS A BASE DE MORTERO-ARENA 1:4 EN LOSA ENRIQUESIDO CON CEMENTO Y ADHESIVO DE CONCRETO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	5.625	\$37.73	\$212.21
1.2.6.3	DIAMANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE MORTERO ARENA 1:4 ENRIQUECIDO AL 15% CON CEMENTO PORTLAND, ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS PROM. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL	M2	3.75	\$326.99	\$1,226.20

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.3	ACABADOS INTERIORES				
1.3.1	APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS				
1.3.1.1	PULIDO DE PISO PREVIA APLICACION DE SELLADOR PARA PISO DE CONCRETO ACABADO NATURAL.	M2	56.8	\$176.89	\$10,047.58
1.3.1.2	SUM PISO PISO VENEZIA 20X20CM BEIGE ANTIDERAPANTE	M2	1	\$556.37	\$556.37
1.3.1.3	PINTURA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	227.02	\$91.66	\$20,808.62
1.3.1.4	SUM MALLA FIBRA DE VIDRIO AUTOADHERIBLE	M2	6	\$13.07	\$78.45
1.3.1.5	AFINE ESTUCO 5MM MURO EXT PB C/ESTUCO PEGADURO ACABADO RAYADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	227.02	\$176.23	\$40,008.10
1.3.1.6	SUM DE LOSETA CERAMICA 20X30CM MODELO MURO BELA, COLOR BEIGE	M2	5.01	\$524.36	\$2,627.07
1.3.2	ALUMINIO Y CRISTAL				
1.3.2.1	SUM/COL VENTANA 1.50X1.00M CON FIJO INFERIOR DE 0.64X0.35M CON ALUMINIO NATURAL DE 1.5" Y CRISTAL CLARO DE 4MM, Y CORREDIZO-FIJO	PZA	2	\$3,645.52	\$7,291.04
1.3.2.2	SUM/COL VENTANA 1.00X1.00M CON FIJO INFERIOR DE 0.64X0.35M CON ALUMINIO NATURAL DE 1.5" Y CRISTAL CLARO DE 4MM, Y CORREDIZO-FIJO	PZA	2	\$2,079.44	\$4,158.88
1.3.2.3	SUM/COL VENTANA 1.00X0.40M CON FIJO INFERIOR DE 0.64X0.35M CON ALUMINIO NATURAL DE 1.5" Y CRISTAL CLARO DE 4MM, Y CORREDIZO-FIJO	PZA	1	\$1,364.63	\$1,364.63
1.3.2.4	SUM/COL VENTANA 1.00X0.50M CON FIJO INFERIOR DE 0.64X0.35M CON ALUMINIO NATURAL DE 1.5" Y CRISTAL CLARO DE 4MM, Y CORREDIZO-FIJO	PZA	1	\$1,429.62	\$1,429.62
1.3.3	CARPINTERIA				
1.3.3.1	SUM/COL DE PUERTA PARA EXTERIOR LISA DE 0.90X2.06 M MCA CAPECO COLOR BLANCO, CON CHAPA DE POMO ECONOMICA MCA PHILLIPS MOD. MX5727 SKU#143373 C/LLAVE, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4" CON 3 BISAGRAS DE LIBRO DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MCA VALSA LINEA 800 PARA VANO DE 0.95X2.10M .	PZA	2	\$4,544.98	\$9,089.97

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.3.3.2	SUM/COL DE PUERTA DE 0.80X2.06M TIPO LISA MCA CAPECO, MODELO EUCAPLAC COLOR ARENA CON CHAPA DE POMO ECONOMICA MCA PHILLIPS MOD. MX5728 SKU#143371 ACABADO NIQUEL SATINADO, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4" CON 3 BISAGRAS DE LIBRO DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MCA VALSA LINEA 800 PARA VANO DE 0.85X2.10M .	PZA	2	\$2,758.57	\$5,517.14
1.3.3.3	SUM/COL DE PUERTA DE 0.70X2.06M TIPO LISA MCA CAPECO, MODELO EUCAPLAC COLOR ARENA CON CHAPA DE POMO ECONOMICA MCA PHILLIPS MOD. MX5728 SKU#143371 ACABADO NIQUEL SATINADO, INCLUYE: MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4" CON 3 BISAGRAS DE LIBRO DE ALUMINIO ANODIZADO BLANCO MCA VALSA LINEA 800 PARA VANO DE 0.85X2.10M .	PZA	1	\$2,758.57	\$2,758.57
1.4	ACABADOS EXTERIORES				
1.4.1	APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS				
1.4.1.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	92.12	\$91.66	\$8,443.70
1.4.1.2	AFINE ESTUCO 5MM MURO EXT PB C/ESTUCO PEGADURO ACABADO RAYADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	92.12	\$176.23	\$16,234.46
1.4.1.3	BOQUILLA DE AFINE ESTUCO 5MM MURO EXT PB C/ESTUCO PEGADURO ACABADO RAYADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	5	\$46.63	\$233.17
1.4.2	IMPERMEABILIZANTE				
1.4.2.1	IMPERMEABILIZACION DE LOSA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMETICO 5 AÑOS CON MALLA DE REFUERZO DOBLE INCLUYE TAPAR GRIETAS CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	15.96	\$155.99	\$2,489.55
1.4.3	HERRERIA				
1.4.3.1	SUM/COL DE LAMINA DE NUMERO OFICIAL DE VIVIENDA O DEPARTAMENTO	PZA	1	\$473.30	\$473.30
1.5	INSTALACIONES				
1.5.1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS				

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.5.1.1	Salida hidraulica para WC 1/2", incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave angular 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$592.93	\$592.93
1.5.1.2	Salida hidraulica para LAVAMANOS 1/2" agua fria y caliente, incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave angular 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$592.93	\$592.93
1.5.1.3	Salida hidraulica para TARJA 1/2" agua fria , incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave angular 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$592.93	\$592.93
1.5.1.4	Salida hidraulica para LAVADORA 1/2" agua fria , incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave nariz 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$597.48	\$597.48
1.5.1.5	Salida hidraulica para LLAVE NARIZ 1/2", incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, llave nariz 1/2", mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$597.48	\$597.48
1.5.1.6	Salida hidraulica para REGADERA 1/2" agua fria y caliente, incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, monomando HELVEX E-59, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$1,663.69	\$1,663.69
1.5.1.7	Salida hidraulica para BOILER agua fria y caliente, incluye: Tubo cpvc , accesorios pvc, materiales, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$991.81	\$991.81
1.5.1.8	Suministro y colocación de TINACO 750 lts, Incluye:Alimentador a tinaco desde cisterna tubería cpvc 1/2", alimentador de agua desde tinaco a departamento tubería cpvc 1",medidor de agua, valvula check 1/2", tinaco 450 lts, accesorios de conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad PUOT.	PZA	1	\$7,465.29	\$7,465.29
1.5.1.9	Suministro y colocación calentador Calentador Boiler lusa Primo 38 L De Depósito Gas L.p. Blanco, incluye: suministro de calentador de gas,base para boiler, mano de obra, accesorios para instalaciones, herramienta menor, equipo de seguridad. PUOT.	PZA	1	\$2,470.91	\$2,470.91

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.5.1.10	SUM PAQUETE SANITARIO MODELO LAGUNA SKU#177551 MCA CORONA COLOR BLANCO (3 PZAS)	JGO	1	\$3,049.19	\$3,049.19
1.5.1.11	COL SANITARIO TANQUE Y TAZA, INCLUYE: MEZCLADORA P/LAVABO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION (NO INCLUYE MUEBLE SANITARIO)	PZA	1	\$1,502.61	\$1,502.61
1.5.1.12	SUM/COL REGADERA DELGADA CON BRAZO Y CHAPETON CROMO INCLUYE LLAVES DE EMPOTRAR 1/2" MARCA DICA 4065	PZA	1	\$548.45	\$548.45
1.5.1.13	SUMINISTRO DE LAVADERO CON PILETA Y TALLADOR DE PLASTICO CON DOS SALIDAS PREFABRICADO EMPOTRABLE, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS	PZA	1	\$2,036.00	\$2,036.00
1.5.1.14	COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA Y TALLADOR DE PLASTICO CON DOS SALIDAS PREFABRICADO EMPOTRABLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODOLO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.(NO INCLUYE LAVADERO)	PZA	1	\$768.55	\$768.55
1.5.1.15	SUM/COL TARJA EB 1 TINA C/ESCURRIDERO IZQ. 75X48 CM SOBREPONER MCA EB MOD MCM401, INCLUYE: MEZCLADORA PARA TARJA, CESPOL, CONTRA, HERRAJES Y SOPORTES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1	\$1,976.39	\$1,976.39
1.5.1.16	Salida sanitaria de 2" para LAVAMANOS, incluye: Tubo pvc Sanitario 2", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$533.66	\$533.66
1.5.1.17	Salida sanitaria de 4" para WC, incluye: Tubo pvc Sanitario 4", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$717.13	\$717.13
1.5.1.18	Salida sanitaria de 2" para LAVADORA o LAVADERO, incluye: Tubo pvc Sanitario 2", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	2	\$533.66	\$1,067.32

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.5.1.19	Salida sanitaria de 2" para REGADERA, incluye: Tubo pvc Sanitario 2", accesorios pvc sanitarios, cespól de bote 4", pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$671.68	\$671.68
1.5.1.20	Salida sanitaria de 2" para TARJA, incluye: Tubo pvc Sanitario 2", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$587.20	\$587.20
1.5.1.21	Salida de 4" para aguas pluviales, incluye: Tubo pvc Sanitario 4", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SAL	1	\$1,286.29	\$1,286.29
1.5.1.22	Salida de 4" para aguas negras, incluye: Tubo pvc Sanitario 4", accesorios pvc sanitarios, pegamento, mano de obra, pruebas de funcionamiento, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	SALÑ	1	\$1,352.48	\$1,352.48
1.5.1.23	Fabricación de registro sanitario y tapaderas (0.40x0.60x0.60mts) de concreto F'c = 150 kg/cm ² , incluye media caña, materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	0.5	\$1,260.85	\$630.42
1.5.1.24	Instalacion de gas a base de tubería de acero 1/2 incluye materiales, mano de obra y herramienta.	LOTE	1	\$2,218.64	\$2,218.64
1.5.2	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.5.2.1	Suministro y colocación de ALIMENTADOR PRINCIPAL incluye: CABLE DISTRIBUCION SUBTERRANEA ALUMINIO URD (2+1), 1 cable thw cal. 12 tierra física, tubo pvc tp 1 1/4", excavaciones, mano de obra, conexiones, pruebas, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	ML	16	\$182.66	\$2,922.56
1.5.2.2	Salida eléctrica para CONTACTO DUPLEX, incluye: Chalupa 2x4, Contacto, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo poliflex, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	14	\$578.47	\$8,098.58
1.5.2.3	Salida eléctrica para APAGADOR DOBLE, incluye: Chalupa 2x4, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo poliflex, 2 apagadores sencillos bticino modulus pro, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	2	\$620.02	\$1,240.05

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.5.2.4	Salida electrica para APAGADOR SENCILLO, incluye: Chalupa 2x4, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex,1 apagadores sencillos bticino modus pro, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	3	\$574.02	\$1,722.05
1.5.2.5	Salida electrica para APAGADOR DOBLE Y CONTACTO SENCILLO, incluye: Chalupa 2x4, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex,2 apagadores sencillos bticino modus pro, 1 contacto sencillo mdp,mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	1	\$637.24	\$637.24
1.5.2.6	Salida electrica para LUMINARIA EN LOSA, incluye: Caja 4x4, foco led, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, roseta4,cinta aislante, tubo polliflex, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	10	\$556.34	\$5,563.42
1.5.2.7	Suministro e instalación de centro de carga 8 CIRCUITOS,de empotrar, monofásico con zapatas principales de 1F, 3H, 120/240 V, Incluye: fijación, conexión, balanceo de cargas, peinado e identificación de circuitos, pruebas, mano obra, equipo y herramienta. Con los siguientes interruptores termomagneticos derivados , de capacidad interruptiva normal 3 de 1x15 A.	PZA	1	\$1,820.97	\$1,820.97
1.5.2.8	Suministro y colocación de base de medición , incluye: Base de medicion, 5ta terminal, itm 2x50,Varilla para tierra 1m, centro de carga CC2,conector para varilla de tierra, cable para puesta a tierra cal.12 ,mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	1	\$1,897.59	\$1,897.59
1.5.2.9	Suministro e instalacion de REGISTRO BAJA TENSION ARROYO TIPO 1 (50 X 80 X 75) CFE-RBTA1, incluye: excavaciones, colocación, mano de obra, herramienta menor equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.25	\$3,599.90	\$899.98
1.5.3	INSTALACIONES COMUNES				
1.5.3.1	Suministro e instalación de centro de carga 8 CIRCUITOS,de empotrar, monofásico con zapatas principales de 1F, 3H, 120/240 V, Incluye: fijación, conexión, balanceo de cargas, peinado e identificación de circuitos, pruebas, mano obra, equipo y herramienta. Con los siguientes interruptores termomagneticos derivados , de capacidad interruptiva normal 3 de 1x15 A.	PZA	0.0625	\$1,820.97	\$113.81

Continúa...

Nivel	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Total
1.5.3.2	Salida electrica para CONTACTO DUPLEX, incluye: Chalupa 2x4, Contacto , cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo poliflex, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.125	\$578.47	\$72.31
1.5.3.3	Salida electrica para APAGADOR SENCILLO, incluye: Chalupa 2x4, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, cinta aislante, tubo polliflex, 1 apagadores sencillos bticino modus pro, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.25	\$574.02	\$143.50
1.5.3.4	Salida electrica para LUMINARIA EN LOSA, incluye: Caja 4x4, foco led, cable thw cal. 12, cable thw cal. 14, roseta4, cinta aislante, tubo poliflex, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.5	\$556.34	\$278.17
1.5.3.5	Suministro y colocación de ALIMENTADOR PRINCIPAL incluye: CABLE DISTRIBUCION SUBTERRANEA ALUMINIO URD (2+1), 1 cable thw cal. 12 tierra fisica, tubo pvc tp 1 1/4", excavaciones, mano de obra, conexiones, pruebas, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	ML	3.875	\$182.66	\$707.81
1.5.3.6	Suministro y colocación de BOMBA DE AGUA sumergible 1 HP 120 VOLTS 300 L/MIN 2 PULGADAS, Incluye: bomba , conexiones, mano de obra, herramienta menor, control, equipo de seguridad. PUOT.	PZA	0.125	\$12,450.61	\$1,556.33
1.5.3.7	Suministro y colocación de base de medición , incluye: Base de medicion, 5ta terminal, itm 2x50, Varilla para tierra 1m, centro de carga CC2, conector para varilla de tierra, cable para puesta a tierra cal.12 ,mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, PUOT.	PZA	0.125	\$1,897.59	\$237.20
				Total partida:	\$457,038.09

Subtotal	\$457,038.09
----------	--------------

IVA	16% (\$73,126.09)
-----	-------------------

TOTAL	\$530,164.18
--------------	---------------------

Observaciones